

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องร่องระบายน้ำรูปตัววีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ดังนี้

จุดที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี สายบ้านนายวัชชีระ ถึง บ้านนางทองหมูน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้น ร่องกว้าง 0.20 เมตร ยาว 47.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ความยาวรวมงานท่อระบายน้ำ)

จุดที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี สายสี่แยกป้อมยามหมู่บ้านไปทางบ้านพักเกษตรตำบล ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.20 เมตร ยาว 153.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 34 ท่อน (ความยาวรวมงานท่อระบายน้ำ)

จุดที่ 3 ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี สายหน้าวัดไปสี่แยกบ้านนายบุญส่ง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.20 เมตร ยาว 97.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 24 ท่อน (ความยาวรวมงานท่อระบายน้ำ) รายละเอียด ตามแบบ ทด.หนองนาคำกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

4. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 225,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- 5.2 บัญชีรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิญญู โคตรนรินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6.3 นางดวงฤดี สัมพะจิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.4 นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าทองนุ 6

แผ่นที่ 1/1
แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววีภายในหมู่บ้านสายบ้านนายวิริยะถึงบ้านนางทองหมูน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	Fator F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	29,403.62	1.3347	39,245.01	Fator F ยึดตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค.0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			39,245.01	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			39,000.00	
	ตัวอักษร			(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิญญู โคตรนรินทร์)

พ.จ.อ.....กรรมการ

(เทียนชัย ภูมิเวียงศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงฤดี สังฆะจี)

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายราเชนทร์ จันท์หัวโทน)

เห็นชอบปลัดเทศบาล

(นางปยุตวิรี ปัญญารัตนรักษ์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(นายทวีชัย ศรีจันทร์ห่อ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ

ปร.4
แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายบ้านนายวิจิระถึงบ้านนางทองหมุน

ร่องระบายน้ำแบบตัววี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.20 เมตร ตามแบบทค.หนองนาคำกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม วัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี สายเดี่ยวไปทิศเหนือ(ฝั่งซ้าย) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ก้นร่องกว้าง 0.20 ม. ความยาวร่อง 47.00 ม. หนา 0.10 ม. (รวมความยาวท่อ)								
1.1	งานดินขุด	23.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,478.00	3,478.00	
1.2	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5.39	ลบ.ม.	-	-	398.00	2,145.22	2,145.22	
	-ทรายผสมคอนกรีต	36.00	ถุง	124.00	4,464.00	-	-	4,464.00	
	-ทรายผสมคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	573.00	1,719.00	-	-	1,719.00	
	-หินผสมคอนกรีต	5.80	ลบ.ม.	560.00	3,248.00	-	-	3,248.00	
1.3	-เหล็กกลมผิวเรียบ Φ 9 มม. งานวางท่อระบายน้ำ Φ 0.30 ม. พร้อมค่าแรง	65.00	เส้น	84.00	5,460.00	25.00	1,625.00	7,085.00	
	งานดินขุด ปรับระดับ วางท่อ ขาแนวรอยต่อ พร้อมวัสดุปูนทราย และ กลบแต่งให้เรียบร้อย	12.00	ท่อน	242.00	2,904.00	140.00	1,680.00	4,584.00	
1.4	คอนกรีตทับหลังท่อ	0.80	ลบ.ม.	1,963.00	1,570.40	306.00	244.80	1,815.20	
1.5	งานรื้อคอนกรีต กว้าง 0.30 ม. ยาว 4.00 ม.	1.20	ลบ.ม.	0.00	0.00	721.00	865.20	865.20	
2.1	งานดินขุด	0.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	0.00	0.00	
2.2	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	0.00	0.00	
	-ทรายผสมคอนกรีต	0.00	ถุง	124.00	0.00	-	-	0.00	
	-ทรายผสมคอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	573.00	0.00	-	-	0.00	
	-หินผสมคอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	560.00	0.00	-	-	0.00	
	-เหล็กกลมผิวเรียบ Φ 9 มม.	0.00	เส้น	84.00	0.00	25.00	0.00	0.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววีภายในหมู่บ้านสายสี่แยกป้อมยามหมู่บ้านไปทางบ้านพักเกษตรตำบล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Fator F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	88,909.80	1.3347	118,667.91	Fator F ยึดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค.0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,667.91	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			118,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิญญู โคตรนรินทร์)

พ.จ.อ.....กรรมการ

(เทียนชัย ภูมิเวียงศรี)

เห็นชอบปลัดเทศบาล

(นางปทุมวิภา ปัญญารัตนรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงฤดี สังฆะชี)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(นายทวีชัย ศรีจันทร์ห่อ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ปร.4
แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายสี่แยกป้อมขามหมู่บ้านไปทางบ้านพักเกษตรกร

ร่องระบายน้ำแบบตัววี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.20 เมตร ตามแบบทต.หนองนาคำกำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม วัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี สายสี่แยกป้อมขามหมู่บ้านไปทางบ้านพักเกษตรกร ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ก้นร่องกว้าง 0.20 ม. ความยาวร่อง 153.00 ม. หนา 0.10 ม. (รวมความยาวท่อ)								
1.1	งานดินขุด	76.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	11,322.00	11,322.00	
1.2	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	17.70	ลบ.ม.	-	-	398.00	7,044.60	7,044.60	
	- ทราศผสมคอนกรีต	118.00	ถุง	124.00	14,632.00	-	-	14,632.00	
	- หินผสมคอนกรีต	10.60	ลบ.ม.	573.00	6,073.80	-	-	6,073.80	
	- หินผสมคอนกรีต	19.30	ลบ.ม.	560.00	10,808.00	-	-	10,808.00	
1.3	- เหล็กกลมผิวเรียบ Φ 9 มม.	190.00	เส้น	84.00	15,960.00	25.00	4,750.00	20,710.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ Φ 0.30 ม. พร้อมค่าแรง	35.00	ท่อน	242.00	8,470.00	140.00	4,900.00	13,370.00	
	งานดินขุด ปรับระดับ วางท่อ ขานแนวรอยต่อ พร้อมวัสดุปูนทราศ และ กลบแต่งให้เรียบร้อย								
1.4	คอนกรีตทับหลังท่อ	1.80	ลบ.ม.	1,963.00	3,533.40	306.00	550.80	4,084.20	
1.5	งานรื้อคอนกรีต กว้าง 0.30 ม. ยาว 4.00 ม.	1.20	ลบ.ม.	0.00	0.00	721.00	865.20	865.20	
2.1	งานดินขุด	0.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	0.00	0.00	
2.2	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	0.00	0.00	
	- ทราศผสมคอนกรีต	0.00	ถุง	124.00	0.00	-	-	0.00	
	- หินผสมคอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	573.00	0.00	-	-	0.00	
	- หินผสมคอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	560.00	0.00	-	-	0.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Φ 9 มม.		เส้น	84.00	0.00	25.00	0.00	0.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววีภายในหมู่บ้าน สายสามแยกหน้าวัดไปสี่แยกบ้านนายบุญส่งฝั่งซ้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Fator F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	51,095.00	1.3347	68,196.50	Fator F ยึดตามหนังสือกระทรวงการคลัง
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				คำนวณที่ กค.0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			68,196.50	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			68,000.00	
	ตัวอักษร	(หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิญญู โคตรนรินทร์)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

พ.จ.อ.....กรรมการ

(เทียนชัย ภูมิเวียงศรี)

(นางปทุมวิวี ปัญญารัตนรักษ์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงฤดี สัมมะณี)

(นายทวีชัย ศรีจันทร์ห่อ)

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ปร.4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำถนนสายสามแยกหน้าวัดไปสี่แยกบ้านนาบุญส่ง(ฝั่งซ้าย)

ร่องระบายน้ำแบบตัววี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นร่องกว้าง 0.20 เมตร ยาว 97 เมตร(รวมความยาวท่อระบายน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัววี ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ก้นร่องกว้าง 0.20 ม. ความยาวร่อง 97.00 ม. หนา 0.10 ม.(รวมความยาวท่อ)								
1.1	งานดินขุด	30.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	3,600.00	3,600.00	
1.2	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ	11.50	ลบ.ม.	-	-	350.00	4,025.00	4,025.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	75.00	ถุง	120.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	-ทรายผสมคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	-หินผสมคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	540.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	-เหล็กกลมผิวเรียบ Φ 9 มม.	80.00	เส้น	79.00	6,320.00	25.00	2,000.00	8,320.00	
1.3	งานวางท่อระบายน้ำ Φ 0.30 ม. พร้อมค่าแรง งานดินขุด ปรับระดับ วางท่อ ขนแฉวยต่อ พร้อมวัสดุปูนทราย และ กลบแต่งให้เรียบร้อย	24.00	ท่อน	200.00	4,800.00	140.00	3,360.00	8,160.00	
1.4	คอนกรีตทับหลังท่อ	2.00	ลบ.ม.	1,860.00	3,720.00	306.00	612.00	4,332.00	
1.5	งานเปลี่ยนแนวท่อเมนประปา	97.00	เมตร	-	-	40.00	3,880	3,880.00	
								วัสดุ+ค่าแรง	51,097.00

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุรวมค่าแรงจาก

- 1.ราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น
- 2.ราคาท้องตลาดอำเภอหนองนาคำ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายราเชนทร์ จันท์หัวโทน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ที่ 84002 / วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดจ้าง ตามงบประมาณเทศบาลบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางและรายละเอียดของงานดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. นายวิญญู โคตรนรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 3. นางดวงฤดี สัมมะชี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 4. นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ และลงนามในคำสั่งแนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายวิรัตน์ ชนะสิมมา)

(ลงชื่อ).....

(นางดวงฤดี สัมมะชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางปณณีย์วีร์ ปัญญารัตนรักษ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายทวีชัย ศรีจันทร์หล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนาคำ

ที่.....185.../2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาอุณ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลหนองนาคำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. นายวิญญู โคตรนรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2 พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 3. นางดวงฤดี สังขะชี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 4. นายราเชนทร์ จันท์หัวโทน | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดราคากลางงานและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้ว นำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศจัดจ้างตามวิธีการต่าง ๆ
2. จัดเตรียม/เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลาง และ BOQ
3. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาแตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรอ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....2.....เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....

(นายทวีชัย ศรีจันทร์ห่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดย
ติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดตั้งระบบ
ถังกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า
วันที่.....๑.....สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองนาคำ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิญญู โคตรนรินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นางดวงฤดี สัมพะชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
4. นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุม 10.00 น.



ประธานฯ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองนาคำได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ตามคำสั่งที่ 181/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า
 2. ตามคำสั่งที่ 185/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ
 3. ตามคำสั่งที่ 186/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ
- วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อที่จะได้ดำเนินการนำไปเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ขอเชิญนายช่างโยธาในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการ/เลขานุการ

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ใช้ค่า factor F ประเภทงานทาง 1.3347 รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน 225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดตั้งระบบกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ ใช้ค่า factor F ประเภทงานอาคาร 1.2708 รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดตั้งระบบกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ใช้ค่า factor F ประเภทงานอาคาร 1.2708 รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

	<p>โดยใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560</p> <p>-ประกาศ อบจ.ราคาวัสดุอุปกรณ์และอัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2559</p> <p>-ราคาตามท้องตลาดจังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ</p> <p>ดังนั้น เมื่อคิดราคางาน ทั้ง 3 โครงการ ณ ปัจจุบัน ก็จะได้ราคากลางซึ่งเป็นราคากลาง ณ ปัจจุบัน ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไข ในรายละเอียดหรือไม่</p>
<p>ประธานฯ</p> <p>คณะกรรมการฯ</p>	<p>ไม่มีแก้ไข</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ถ้าไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันกำหนดราคากลาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ เป็นเงิน 225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
<p>มติที่ประชุม</p> <p>เลิกประชุมเวลา 10.55 น.</p>	<p>เห็นชอบ</p> <p>(ลงชื่อ)  บันทึกรายงานการประชุม (นายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน) นายช่างโยธา</p> <p>(ลงชื่อ)  รับรองรายงานการประชุม (นายวิญญู โคตรนรินทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ที่ 84002/.....วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการและขอเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองนาคำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังนี้

1. คำสั่งเทศบาลหนองนาคำ ที่ 181 /2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า
2. คำสั่งเทศบาลหนองนาคำ ที่ 185 /2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ
3. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนาคำ ที่ 186/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองนาคำ จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยการประมาณราคาตามหลักวิชาช่าง ประมาณการให้ได้ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามแต่ละประเภทงาน
2. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือสืบราคาในท้องตลาด
3. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง หรือสืบราคาที่จ้างในท้องที่
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการ เช่น Factor F และอื่น ๆ เป็นต้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ เป็นเงิน 225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 3 บ้านนาคุณ เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบถังกรองสนิม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า เป็นเงิน 98,000.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

.../ จึงเรียนมาเพื่อโปรด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการฯกำหนดโปรดลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวิญญู โคตรนรินทร์)

พ.จ.อ..........กรรมการ
(เทียนชัย ภูมิเวียงศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางดวงฤดี สังฆะจี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายราเชนทร์ จันท์หัวโทน)

(ลงชื่อ)..........
(นางปุณยวีร์ ปัญญารัตนรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาคำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทวีชัย ศรีจันทร์หล้า)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ